

[illegible]

項目	品名	数量	単位	単価	合計
	2-2. 配管工事費				
	ドレン				
	硬質塩化ビニル管				
	VP 20A	5	m		
	〃 25A	51	m		
	同上配管継手類	1	式		
	同上配管接合材	1	式		
	同上配管支持金物	1	式		
	断熱ドレンホース DSH-20N	2	m		
	同上配管継手類	1	式		
	同上配管支持金物	1	式		
	ペーフ PM 20* 5	4	m		
	〃 PM 25* 5	46	m		
	継手類保温工費	1	式		
	冷媒				
	冷媒銅管				
	被覆銅管 (シングル) 9.52[0.80]	30	m		
	〃 15.88[1.00]	33	m		
	〃 19.05[1.00]	29	m		
	〃 22.22[1.00]	2	m		
	被覆銅管 (ハイクレ) 31.75[1.70]	26	m		
	〃 38.10[2.00]	7	m		
	ヘアチューブ 6.35×12.7	21	m		
	〃 9.52×15.88	34	m		
	同上配管継手類	1	式		
	同上配管支持金物	1	式		
	操作線				
	MVVSケーブル 1.25φ-2C	396	m		
	同上電気附属品	1	式		
	VCTFケーブル 0.75φ-2C	49	m		
	同上電気附属品	1	式		
	ネジナ電線管 E 19mm	22	m		
	同上電気附属品	1	式		
	配管工費				
	〃	1	式		
	配管工費 (冷媒)	1	式		
	配線工費	1	式		
	配管保温工費	1	式		
	電工費	1	式		
	ドレン配管切り回し工費	52	ヶ所		
	ドレン配管保温補修工費	52	ヶ所		
	室内機冷媒配管切り回し工費	52	ヶ所		
	室外機冷媒配管切り回し工費	9	ヶ所		
	伝送配線切り回し工費	61	ヶ所		
	リモコン配線切り回し工費	44	ヶ所		
	通水試験費	1	式		
	気密試験費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]