# 電話設備機器類完成図 (仕様書)

## 1.概要

1) 本完成図は、「社会福祉法人朝霞地区福祉会 複合施設」における電話設備機器改修工事について適用する。

## 2.機器構成

ш	1一八			
	項	品名	数量	備考
		CrosCore L3主装置	1 台	
	2	主装置据置用品	1 台	
	3	M/L用内蔵停電バッテリー	1 台	
		M/L用バッテリ接続ケーブル(内蔵)	1 台	
		アナログ局線パッケージ(8回線)	1 台	
		INS64パッケージ(4BRI)	1 台	
		CC端末用パッケージ(16台)	2 台	
		SLTパッケージ(8台)	1 台	
	9	ドアホン構内放送パッケージO2A	1 台	
	10	ドアホン(子機)	1 台	
		CrosCore電話機(30キー)3白	30 台 2 台	
		8キーDECTコードレス電話機3(白)	2 台	
	13	内蔵VM用64ギガUSBメモリー	1 台	
		タカコム AT-1000	1 台	

### 3.設備機器等の詳細

- 1) 収容する電話回線は、ISDNアナログ回線とし収容に必要な部材等を組み込むこと。
- 2) 仕様書に示した電話機に対応していること。
- 3) デジタル多機能電話機、デジタルコードレス電話機、デジタル多機能電話機、及びアナログの電話機又は FAX等の内線電話機数は、最大50台まで対応可能な機能を有すること。
- 4) その他細部の機能については、現行機種の「CrosCore L」と同等か、それ以上の機能を有すること。
- 5) 停電時における対応として、30分のバックアップ電源装置を設置すること。
- 6) 納入する電話交換設備については、内線電話機の配線形態において、スター型の配線形態が可能な設備を 納入すること。
  7) 各電話機は、指定した場所に設置すること。
- 8) 各電話の内線番号割り付け作業や着発信規制等、電話設備全体が有効に活用出来るよう、機器の設定や調整 を行うこと。
- 9) 納入した電話設備機器が正常に作動することを確認するため、動作確認試験を実施すること。

### 4.収容回線

ISDN(4本)及びアナログ回線(4本)収容

# 5.機器仕様

## 4-1. 電話交換機本体

1) 交換方式

/ 文侠// 八		
項目	方式	
制御方式	蓄積プログラム制御	
通話路方式	時分割交換	
処理装置	64bitプロセッサ	
冷却方式	自然空冷	
冗長方式	一重化	

2) トラフィック条件 内線電話機1台あたりの呼量は最大7HCSとする。

3) 環境条件

① 周辺温度 バッテリ内蔵時 0~+35℃ バッテリ外付時 0~+40°C

2 湿度 20~85%RH 結露のないこと

4) 電源条件

入力電源  $AC100V \pm 10V, 48 \sim 62Hz$ 

### 5) 電気的特性(線路条件)

## ・・・・・タイプ

		ケーブル線径別 接続距離(m)		削		
品名	ループ抵抗	$0.4$ mm $\phi$	$0.5$ mm $\phi$	$0.65$ mm $\phi$	記事	
多機能電話機(標準 30ボタン)	50Ω以下	165	265	440		
8キーDECTコードレス電話機	20Ω以下	65	105	175		

#### 6) サービス機能

#### ◆外線発信

- •自動選局発信/方路選局発信
- ・リダイヤル
- ·電話帳発信(短縮発信)(最大1万件)
- ・ワンタッチダイヤル
- •発信者番号通知/非通知機能
- •個別発番号通知
- ·発信禁止番号登録(最大1万件)

### ◆外線着信

- ·着信履歴蓄積(最大1万件)
- •代理応答
- •外線別着信音種指定
- ·外線別個別着信(DIL)
- ・迷惑電話拒否(最大1万件)
- ・着信ランプ色指定(7色)
- •FAX着信お知らせ
- ・応答待ち合わせガイダンス送出
- ◆保留·転送
- ・システム/パーク保留
- •外線自動転送
- •無応答転送
- •不在転送
- •話中転送 •圈外転送

- ・ツインコール
- ◆システム機能
- ·会議通話(S/M/Lタイプ:4者×32グループ XLタイプ: 4者×64グループ)
- ・サービスクラス
- ・省エネモード/バッテリーパワーセーブ
- •TEL/FAX自動切替
- ◆ボイスメール機能
- •録音時間最大2,000時間(基板追加不要)
- ・通話録音(S/M/Lタイプ: 同時12通話 XLタイプ:同時30通話)
- さかのぼり録音
- ·留守番電話/外線着信代行
- ・留守番電話モニタ(居留守応答)
- メールボックス間メッセージ転送
- ・メッセージ検索/並び替え ◆保守運用機能
- ・オンライン/オフラインデータ設定
- ・Webブラウザ設定
- ユーザ録音ガイダンス

#### 7) 番号計画

# JH						
	番号	備考				
局線発信	0					
内線番号	XX~XXXX					
サービス特番	X~XXXX					

## 5-2. バッテリ

バックアップ時間

停電保障 30分以上

耐用年数 3年以上

## 5-3. 多機能電話機

- ·LCD表示 全角16桁(半角32桁)×4行、漢字/かな/カナ/英数
- ・オートダイヤルボタン18/30個(フリーファンクションキー)
- ・機能ボタン(発信/着信履歴、電話帳、メニュー、十字キー、スピーカ、短縮、発信、保留、機能)
- •電話帳 最大10,000件
- ・発信/着信履歴 最大10,000件
- ·発信規制/着信拒否 最大10,000件
- ・着信表示ランプ7色


### 5-4. カールコードレス電話機(CL)

- コードレス電話機(Wsd)
- ·LCD表示 全角16桁(半角32桁)×4行、漢字/かな/カナ/英数
- ・オートダイヤルボタン8個(フリーファンクションキー) ・機能ボタン(発信/着信履歴、電話帳、メニュー、十字キー、スピーカ、短縮、発信、保留)
- •電話帳 最大10,000件
- ·発信/着信履歴 最大10,000件
- ·発信規制/着信拒否 最大10,000件
- •連続通話時間 約8時間、連続待受時間 約24時間

## 6.工事仕様

- 1) 主装置設置作業費 2) データ作成費
- 3) 電話機取付調整費

## 7.中継方式図



# 8.機器参考図

